

参考資料

共通費算定用仕分け別内訳書

工事名： 旧矢上営業所解体工事

- この「共通費算定用仕分け別内訳書」は、別に示す入札時積算数量書等（又は公開参考積算数量内訳書）の細目別内訳の名称、数量について共通費（積み上げを除く）を算出する際に必要となる仕分け区分を参考までに示したものである。
- 共通費の算定については、「長崎県公共建築工事共通費積算基準」及び「長崎県公共建築工事積算基準等資料」に基づき算出している。
- 「共通費算定用仕分け別内訳書」は、入札時に提出する工事費内訳書や契約後に提出する請負代金内訳書への添付は不要である。
- 「共通費算定用仕分け別内訳書」についての質問は、原則として受け付けない。
- 「共通費算定用仕分け別内訳書」は、入札後に適正に処分をすること。

3 ページ以降の仕分別内訳書に記載の区分は下記のとおりです。

	仕分けの名称	意味
建築工事	建:一般(新営)	建築工事:一般工事(新営)
	建:一般(改修)	建築工事:一般工事(改修)
	建:一般(離島新営)	建築工事:一般工事(新営) かつ 離島調整費率対象
	建:一般(離島改修)	建築工事:一般工事(改修) かつ 離島調整費率対象
	建:とりこわし(主)	建築工事:とりこわし工事(主な工事がとりこわし工事の場合) (注1)
	建:とりこわし(含)	建築工事:とりこわし工事(主な工事(一般工事)にとりこわし工事を含む場合) (注2)
	建:専門	建築工事:専門工事(専門工事業者に直接発注する場合の当該専門工事) (注3)
	建:専門(離島)	建築工事:専門工事(同上) (注3) かつ 離島調整費率対象
	建:リース料	建築工事:リース料
電気設備工事	電:一般(新営)	電気設備工事:一般工事(新営)
	電:一般(改修)	電気設備工事:一般工事(改修)
	電:一般(離島新営)	電気設備工事:一般工事(新営) かつ 離島調整費率対象
	電:一般(離島改修)	電気設備工事:一般工事(改修) かつ 離島調整費率対象
	電:リース料	電気設備工事:リース料
機械設備工事	管:一般(新営)	機械設備工事:一般工事(新営)
	管:一般(改修)	機械設備工事:一般工事(改修)
	管:一般(離島新営)	機械設備工事:一般工事(新営) かつ 離島調整費率対象
	管:一般(離島改修)	機械設備工事:一般工事(改修) かつ 離島調整費率対象
	管:リース料	機械設備工事:リース料
昇降機設備工事	昇:一般	昇降機設備工事:一般工事
	昇:一般(離島)	昇降機設備工事:一般工事 かつ 離島調整費率対象
	昇:リース料	昇降機設備工事:リース料
共通	処分費	処分費
	産廃税	産廃税
	有価物控除	有価物控除

(注1) 「長崎県公共建築工事積算基準等資料」第3編第3章2(1)イ.(ニ)①及び第4章2(1)イ.(ハ)①により、共通仮設費率を2%、現場管理費率を4%として算定しているもの。

(注2) 「長崎県公共建築工事積算基準等資料」第3編第3章2(1)イ.(ニ)②及び第4章2(1)イ.(ハ)②により、新営建築工事の率を採用しているもの。

(注3) 「長崎県公共建築工事積算基準等資料」第3編第3章2(1)イ.(ホ)及び第4章2(1)イ.(ニ)により、共通仮設費率を2%、現場管理費率を4%として算定しているもの。

※経費算出には、多くの条件設定がありますので、詳しくは「長崎県公共建築工事共通費積算基準」及び「長崎県公共建築工事積算基準等資料」をご確認ください。

建：一般（新営）						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建築工事	③ 事務所解体 直接仮設					
外部解体足場		1	式			別紙 00-0001
内部解体足場		1	式			別紙 00-0002
災害防止		1	式			別紙 00-0003
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0004
建築工事	③ 事務所解体 石綿含有建材撤去工事 石綿含有成形板					
成形板除去	破風材（石綿ふり程度） 手作業 作業1ハ＃3 集積共	22.8	m ²			
成形板除去	軒天材（石綿ふり程度） 手作業 作業1ハ＃3 集積共	79.3	m ²			
建築工事	③ 事務所解体 建設副産物処理					
発生材運搬②	積込共	1	式			別紙 00-0009
建築工事	④ ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾙ解体 直接仮設					
外部解体足場		1	式			別紙 00-0013
内部解体足場		1	式			別紙 00-0014
災害防止		1	式			別紙 00-0015
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0016
建築工事	④ ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾙ解体 石綿含有建材撤去工事 石綿含有成形板					
成形板除去	屋根材（ｽﾚｯﾄﾞ葺き程度） 手作業 作業1ハ＃3 集積共	109	m ²			
建築工事	④ ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾙ解体 建設副産物処理					
発生材運搬②	積込共	1	式			別紙 00-0019
建築工事	⑤ 整備工場解体 直接仮設					

建：一般（新営）						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部解体足場		1	式			別紙 00-0023
内部解体足場		1	式			別紙 00-0024
災害防止		1	式			別紙 00-0025
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0026
建築工事	⑤ 整備工場解体 石綿含有建材撤去工事 石綿含有成形板					
成形板除去	屋根材（スレト葺き程度） 手作業 作業1ハ`#3 集積共	278	m ²			
成形板除去	外壁材（スレト葺き程度） 手作業 作業1ハ`#3 集積共	272	m ²			
建築工事	⑤ 整備工場解体 建設副産物処理					
発生材運搬②	積込共	1	式			別紙 00-0031
建築工事	⑥ 浴室洗面所解体 直接仮設					
内部解体足場		1	式			別紙 00-0035
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0036
建築工事	⑦ 仮眠室解体 直接仮設					
外部解体足場		1	式			別紙 00-0043
内部解体足場		1	式			別紙 00-0044
災害防止		1	式			別紙 00-0045
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0046
建築工事	外構解体 電気設備解体（外構）・仮設工事					
仮設工事		1	式			別紙 00-0061
計						

建：とりこわし（主）						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築工事	③ 事務所解体 電気設備解体					
撤去工事	電灯・動力設備	1	式			別紙 00-0005
建築工事	③ 事務所解体 機械設備解体					
機器・衛生器具類 撤去工事	事務所	1	式			別紙 00-0006
配管類撤去工事	事務所	1	式			別紙 00-0007
建築工事	③ 事務所解体 内・外装解体 内装材					
内部造作材撤去	事務所	327	m ²			春_施p457
建築工事	③ 事務所解体 躯体解体					
鉄骨上屋解体	鋼材量 30~50kg/m ² 人力・機械併用 鉄骨カッター主体 屋根・外壁撤去手間含む	327	m ²			春_施p457
軸部 コンクリートブロックとり こわし	鉄筋切断共 地上からの解体 圧砕機主体	0.2	m ³			
土間 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 大型ブレイカ、圧砕機併用	7.5	m ³			春_施p457
建築工事	③ 事務所解体 基礎・その他 基礎解体					
基礎 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 大型ブレイカ、圧砕機併用 根切、埋戻、発生土敷均し含む	64.6	m ³			春_施p457
捨て コンクリートとりこわし	無筋 大型ブレイカ、圧砕機併用 根切、埋戻、発生土敷均し含む	2.4	m ³			
建築工事	③ 事務所解体 屋外付帯施設解体					
看板①解体	W11529xH 4956 集積共	1	か所			
看板②解体	W12660xH 1370 集積共	1	か所			
建築工事	③ 事務所解体 埋め戻し・整地					
埋戻し(B種)	- 発生土	5	m ³			市場 外構の発生土流用
解体後埋戻し	購入土 再生土砂	21.8	m ³			

建：とりこわし (主)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			市場
建築工事	③ 事務所解体 建設副産物処理					
発生材運搬①	積込共	1	式			別紙 00-0008
建築工事	④ タ付倉庫解体 電気設備解体					
撤去工事		1	式			別紙 00-0017
建築工事	④ タ付倉庫解体 内・外装解体 内装材					
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	17.9	㎡			標準
壁下地撤去	集積共	8.9	㎡			標準
内装材とりこわし	開口部	1.8	㎡			
建築工事	④ タ付倉庫解体 躯体解体					
鉄骨上屋解体	鋼材量 30~50kg/㎡ 人力・機械併用 鉄骨カッター主体 屋根・外壁撤去手間含む	85.1	㎡			春_施p457
軸部 コンクリートブロックとり こわし	鉄筋切断共 地上からの解体 圧砕機主体	0.5	m3			
土間 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 - 大型ブレイカ、圧砕機併用	0.6	m3			春_施p457
建築工事	④ タ付倉庫解体 基礎・その他 基礎解体					
基礎 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 大型ブレイカ、圧砕機併用 根切、埋戻、発生土敷均し含む	13.5	m3			春_施p457
建築工事	④ タ付倉庫解体 屋外付帯施設解体					
コンクリート舗装とりこ わし	鉄筋切断共 - 大型ブレイカ、圧砕機併用	2.7	m3			
建築工事	④ タ付倉庫解体 建設副産物処理					
発生材運搬①	積込共	1	式			別紙 00-0018
建築工事	⑤ 整備工場解体 電気設備解体					

建：とりこわし（主）						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0027
建築工事	⑤ 整備工場解体 機械設備解体					
機器類撤去工事	整備工場	1	式			別紙 00-0028
配管類撤去工事	整備工場	1	式			別紙 00-0029
建築工事	⑤ 整備工場解体 内・外装解体 内装材					
内部造作材撤去	事務所	248	m ²			春_施p457
建築工事	⑤ 整備工場解体 躯体解体					
鉄骨上屋解体	鋼材量 30～50kg/m ² 人力・機械併用 鉄骨カッター主体 屋根・外壁撤去手間含む	248	m ²			春_施p457
土間 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 大型ブレイカ、圧砕機併用	18.3	m ³			春_施p457
建築工事	⑤ 整備工場解体 基礎・その他 基礎解体					
基礎 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 大型ブレイカ、圧砕機併用 根切、埋戻、発生土敷均し含む	77.5	m ³			春_施p457
建築工事	⑤ 整備工場解体 屋外付帯施設解体					
U字側溝 コンクリートとりこわし	無筋 大型ブレイカ、圧砕機併用 根切、埋戻、発生土敷均し含む	0.3	m ³			
現場打ち側溝 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 大型ブレイカ、圧砕機併用 根切、埋戻、発生土敷均し含む	1.9	m ³			
建築工事	⑤ 整備工場解体 埋め戻し・整地					
解体後埋戻し	購入土 再生土砂	108	m ³			
建築工事	⑤ 整備工場解体 建設副産物処理					
発生材運搬①	積込共	1	式			別紙 00-0030
建築工事	⑥ 浴室洗面所解体 電気設備解体					
撤去工事		1	式			別紙 00-0037

建：とりこわし（主）						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築工事	⑥ 浴室洗面所解体 機械設備解体					
衛生器具類撤去工事	浴室・倉庫	1	式			別紙 00-0038
配管類撤去工事	浴室・倉庫	1	式			別紙 00-0039
建築工事	⑥ 浴室洗面所解体 内・外装解体 内装材					
内部造作材撤去	事務所	15.9	m ²			春_施p457
建築工事	⑥ 浴室洗面所解体 躯体解体					
軸部 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 地上からの解体 圧砕機主体	4.9	m ³			春_施p457
軸部 コンクリートブロックとりこわし	鉄筋切断共 地上からの解体 圧砕機主体	3.7	m ³			
土間 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 大型ブレイカ、圧砕機併用	2.7	m ³			春_施p457
建築工事	⑥ 浴室洗面所解体 基礎・その他 基礎解体					
基礎 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 大型ブレイカ、圧砕機併用 根切、埋戻、発生土敷均し含む	2.1	m ³			春_施p457
捨て コンクリートとりこわし	無筋 大型ブレイカ、圧砕機併用 根切、埋戻、発生土敷均し含む	0.7	m ³			
建築工事	⑥ 浴室洗面所解体 埋め戻し・整地					
解体後埋戻し	購入土 再生土砂	9.6	m ³			
建築工事	⑥ 浴室洗面所解体 建設副産物処理					
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0040
建築工事	⑦ 仮眠室解体 電気設備解体					
撤去工事		1	式			別紙 00-0047
建築工事	⑦ 仮眠室解体 機械設備解体					
機器・衛生器具類 撤去工事	仮眠室	1	式			別紙 00-0048

建：とりこわし (主)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去工事	仮眠室	1	式			別紙 00-0049
建築工事	⑦ 仮眠室解体 内・外装解体 内装材					
内部造作材撤去	事務所	53	㎡			春_施p457
建築工事	⑦ 仮眠室解体 躯体解体					
木造上屋解体	一戸建住宅 人力・機械程度 屋根材、外壁材撤去手間含む	26.5	㎡			春_施p457
土間 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 大型ブレイカ、圧砕機併用	1.9	m3			春_施p457
建築工事	⑦ 仮眠室解体 基礎・その他 基礎解体					
基礎 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 大型ブレイカ、圧砕機併用 根切、埋戻、発生土敷均し含む	8.4	m3			春_施p457
地業とりこわし (二重スラブ下)	機械 集積・積込共	1	m3			
建築工事	⑦ 仮眠室解体 埋め戻し・整地					
解体後埋戻し	購入土 再生土砂	6.2	m3			
建築工事	⑦ 仮眠室解体 建設副産物処理					
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0050
建築工事	⑨ 車資材倉庫解体 躯体解体					
鉄骨上屋解体	鋼材量 30～50kg/㎡ 人力・機械併用 鉄骨カッター主体 屋根・外壁撤去手間含む	5	㎡			春_施p457
建築工事	⑨ 車資材倉庫解体 建設副産物処理					
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0053
建築工事	⑩ オイル倉庫解体 躯体解体					
軸部 コンクリートブロックとり こわし	鉄筋切断共 地上からの解体 圧砕機主体	1.1	m3			
建築工事	⑩ オイル倉庫解体 機械設備解体					

建：とりこわし (主)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
オイルク取り外し	500L	1	式			
廃油タンク清掃 作業費	清掃費、車両費、スラッジ及び洗浄 廃液処理含む	1	式			
建築工事	⑩ オイル倉庫解体 基礎・その他 基礎解体					
基礎 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 大型ブレーカ、圧砕機併用 根切、埋戻、発生土敷均し含む	0.8	m3			春_施p457
捨て コンクリートとりこわし	無筋 大型ブレーカ、圧砕機併用 根切、埋戻、発生土敷均し含む	0.1	m3			
建築工事	⑩ オイル倉庫解体 埋め戻し・整地					
解体後埋戻し	購入土 再生土砂	0.6	m3			
建築工事	⑩ オイル倉庫解体 建設副産物処理					
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0055
建築工事	⑫ 物干場解体 躯体解体					
鉄骨上屋解体	鋼材量 30～50kg/nf 人力・機械併用 鉄骨カッター主体 屋根・外壁撤去手間含む	12.4	nf			春_施p457
建築工事	⑫ 物干場解体 建設副産物処理					
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0058
建築工事	外構解体 電気設備解体 (外構) ・仮設工事					
撤去工事		1	式			別紙 00-0060
建築工事	外構解体 機械設備解体 (外構)					
配管類撤去土工事	外構	1	式			別紙 00-0062
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	1	個			標準
弁榘	機 械 VC-2(850H)	1	組			標準
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	1	か所			標準

処分費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築工事	③ 事務所解体 建設副産物処理					
発生材処分		1	式			別紙 00-0010
建築工事	④ 7付倉庫解体 建設副産物処理					
発生材処分		1	式			別紙 00-0020
建築工事	⑤ 整備工場解体 建設副産物処理					
発生材処分		1	式			別紙 00-0032
建築工事	⑥ 浴室洗面所解体 建設副産物処理					
発生材処分		1	式			別紙 00-0041
建築工事	⑦ 仮眠室解体 建設副産物処理					
発生材処分		1	式			別紙 00-0051
建築工事	⑩ 材料倉庫解体 建設副産物処理					
発生材処分		1	式			別紙 00-0056
建築工事	外構解体 建設副産物処理					
発生材処分		1	式			別紙 00-0064
計						

有価物控除						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築工事	③ 事務所解体 建設副産物処理					
有価物処理		1	式			別紙 00-0012
建築工事	④ 7付倉庫解体 建設副産物処理					
有価物処理		1	式			別紙 00-0022
建築工事	⑤ 整備工場解体 建設副産物処理					
有価物処理		1	式			別紙 00-0034
建築工事	⑥ 浴室洗面所解体 建設副産物処理					
有価物処理		1	式			別紙 00-0042
建築工事	⑦ 仮眠室解体 建設副産物処理					
有価物処理		1	式			別紙 00-0052
建築工事	⑨ 車資材倉庫解体 建設副産物処理					
有価物処理		1	式			別紙 00-0054
建築工事	⑩ オイル倉庫解体 建設副産物処理					
有価物処理		1	式			別紙 00-0057
建築工事	⑫ 物干場解体 建設副産物処理					
有価物処理		1	式			別紙 00-0059
建築工事	外構解体 建設副産物処理					
有価物処理		1	式			別紙 00-0065
計						

