

公開参考積算数量内訳書（以下「参考数量」という。）

起工年度： 令和6年度

長崎県土木部営繕課

工事名称： 旧矢上営業所解体工事

1. この「参考数量」は、あくまでも入札参加業者等の適正、迅速な見積りに供するための参考数量であり、長崎県建設工事標準請負契約書第1条に定める設計図書（図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。）ではない。
したがって、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではない。
2. この「参考数量」は、「長崎県公共建築工事積算基準」、「公共建築数量積算基準」、「公共建築設備数量積算基準」及び「解体工事の内訳書書式及び数量積算基準」に準拠して積算している。
3. 「参考数量」についての質問は、原則として受け付けない。
4. この「参考数量」は、入札後に適正に処分をすること。
5. 刊行物掲載単価を採用した場合に、備考欄に示す刊行物の略称は以下のとおり。
建築施工単価→「施」、建築コスト情報→「コ」、建設物価→「物」、積算資料→「資」
6. 共通費の算定について（下記以外については、積算基準による。）
本工事は、「長崎県公共建築工事積算基準等資料」第3編第1章3（1）イ。（昇降機設備工事を含む場合は、昇降機設備工事は（2）イ。）を適用し、それぞれの工事種別ごとに所定の共通費を計上している。
ただし、とりこわし工事については、第3編第3章2（1）イ。（ニ）②及び第4章2（1）イ。（ハ）②を適用している。
7. 単価の補正について（下記以外については、積算基準による。）
 - (1) 本工事は、「長崎県の営繕工事における週休2日促進工事試行要領」及び同「補足資料」に基づき、**4週8休以上の場合の補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正している。**
詳細については、重要なお知らせフォルダ内の「週休2日促進工事の労務費の補正について」を参照すること。なお、参考までに、備考欄に複合単価、市場単価の出典根拠の略称を示している。
 「標準」→公共建築工事標準単価積算基準（標準歩掛り）
 「市場」→公共建築工事標準単価積算基準（市場単価）
 「協議」→営繕積算システム等開発利用協議会歩掛り
 「協参」→営繕積算システム等開発利用協議会参考資料
 「参考」→公共建築工事積算研究会参考歩掛り
 「資料」→長崎県公共建築工事積算基準等資料
 「補市」→長崎県公共建築工事積算基準等資料（補正市場単価）
 「市加」→市場単価±材料単価、市場単価±複合単価

単価採用期： 令和6年6月1日

工 事 番 号 :				
工 事 名 : 旧矢上営業所解体工事				
工 事 場 所 : 長崎市田中町				
工 期 :				
142 日間				
※共通費率算定に用いる T (工期) 142 日間				
工 事 概 要				
	建物名称	構造	階数	延床面積(㎡)
建物概要	事務所	S 造	平屋建て	326.80
	タイヤ倉庫	S 造	平屋建て	85.09
	整備工場	S 造	平屋建て	248.06
	浴室洗面所	C B 造	平屋建て	15.92

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
(直接工事費)				
解体工事	1	式		
計				
(共通費)				
共通仮設費	1	式		
				(積上)
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
合計 (工事価格)	1	式		
消費税等相当額 (10%)	1	式		
総合計 (工事費)	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
③ 事務所解体	1	式		
④ 夕倉庫解体	1	式		
⑤ 整備工場解体	1	式		
⑥ 浴室洗面所解体	1	式		
⑦ 仮眠室解体	1	式		
⑨ 車資材倉庫解体	1	式		
⑩ オイル倉庫解体	1	式		
⑫ 物干場解体	1	式		
外構解体	1	式		
計				

③ 事務所解体				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
石綿含有建材撤去工事	1	式		
電気設備解体	1	式		
機械設備解体	1	式		
内・外装解体	1	式		
躯体解体	1	式		
基礎・その他	1	式		
屋外付帯施設解体	1	式		
埋め戻し・整地	1	式		
建設副産物処理	1	式		
計				

④ タ付倉庫解体						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式		
石綿含有建材撤去工事		1		式		
電気設備解体		1		式		
内・外装解体		1		式		
躯体解体		1		式		
基礎・その他		1		式		
屋外付帯施設解体		1		式		
建設副産物処理		1		式		
	計					

⑤ 整備工場解体				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
石綿含有建材撤去工事	1	式		
電気設備解体	1	式		
機械設備解体	1	式		
内・外装解体	1	式		
躯体解体	1	式		
基礎・その他	1	式		
屋外付帯施設解体	1	式		
埋め戻し・整地	1	式		
建設副産物処理	1	式		
計				

⑥ 浴室洗面所解体									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
電気設備解体		1		式					
機械設備解体		1		式					
内・外装解体		1		式					
躯体解体		1		式					
基礎・その他		1		式					
埋め戻し・整地		1		式					
建設副産物処理		1		式					
	計								

㊦ 仮眠室解体				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
電気設備解体	1	式		
機械設備解体	1	式		
内・外装解体	1	式		
躯体解体	1	式		
基礎・その他	1	式		
埋め戻し・整地	1	式		
建設副産物処理	1	式		
計				

⑨ 車資材倉庫解体									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
躯体解体		1		式					
建設副産物処理		1		式					
	計								

⑩ オイル倉庫解体				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
躯体解体	1	式		
機械設備解体	1	式		
基礎・その他	1	式		
埋め戻し・整地	1	式		
建設副産物処理	1	式		
計				

⑫ 物干場解体									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
躯体解体		1			式				
建設副産物処理		1			式				
	計								

外構解体				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電気設備解体（外構）・仮設工事	1	式		
機械設備解体（外構）	1	式		
屋外付帯施設解体	1	式		
建設副産物処理	1	式		
計				

旧矢上営業所解体工事

③ 事務所解体					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
石綿含有建材撤去工事	石綿含有成形板	1	式		
計					
電気設備解体		1	式		
計					
機械設備解体		1	式		
計					
内・外装解体	内装材	1	式		
計					
躯体解体		1	式		
計					
基礎・その他	基礎解体	1	式		
計					
屋外付帯施設解体		1	式		
計					
埋め戻し・整地		1	式		
計					
建設副産物処理		1	式		
計					

④ 刈代倉庫解体					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
石綿含有建材撤去工事	石綿含有成形板	1	式		
計					
電気設備解体		1	式		
計					
内・外装解体	内装材	1	式		
計					
躯体解体		1	式		
計					
基礎・その他	基礎解体	1	式		
計					
屋外付帯施設解体		1	式		
計					
建設副産物処理		1	式		
計					

⑤ 整備工場解体					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
石綿含有建材撤去工事	石綿含有成形板	1	式		
計					
電気設備解体		1	式		
計					
機械設備解体		1	式		
計					
内・外装解体	内装材	1	式		
計					
躯体解体		1	式		
計					
基礎・その他	基礎解体	1	式		
計					
屋外付帯施設解体		1	式		
計					
埋め戻し・整地		1	式		
計					
建設副産物処理		1	式		
計					

⑥ 浴室洗面所解体					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
電気設備解体		1	式		
計					
機械設備解体		1	式		
計					
内・外装解体	内装材	1	式		
計					
躯体解体		1	式		
計					
基礎・その他	基礎解体	1	式		
計					
埋め戻し・整地		1	式		
計					
建設副産物処理		1	式		
計					

⑦ 仮眠室解体					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
電気設備解体		1	式		
計					
機械設備解体		1	式		
計					
内・外装解体	内装材	1	式		
計					
躯体解体		1	式		
計					
基礎・その他	基礎解体	1	式		
計					
埋め戻し・整地		1	式		
計					
建設副産物処理		1	式		
計					

⑩ オイル倉庫解体					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
躯体解体		1	式		
計					
機械設備解体		1	式		
計					
基礎・その他	基礎解体	1	式		
計					
埋め戻し・整地		1	式		
計					
建設副産物処理		1	式		
計					

旧矢上営業所解体工事

㊂ 物干場解体					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
躯体解体		1	式		
計					
建設副産物処理		1	式		
計					

外構解体					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電気設備解体（外構）・仮設工事		1	式		
計					
機械設備解体（外構）		1	式		
計					
屋外付帯施設解体		1	式		
計					
建設副産物処理		1	式		
計					

③ 事務所解体		石綿含有建材撤去工事			石綿含有成形板	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[外部]						
成形板除去	破風材 (石綿含有程度) 手作業 作業以 ^ハ #3 集積共	22.8	m ²			
成形板除去	軒天材 (石綿含有程度) 手作業 作業以 ^ハ #3 集積共	79.3	m ²			
計						

③ 事務所解体		機械設備解体				
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
機器・衛生器具類 撤去工事	事務所	1	式			別紙 00-0006
配管類撤去工事	事務所	1	式			別紙 00-0007
計						

③ 事務所解体						
		内・外装解体		内装材		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部造作材撤去	事務所	327	㎡			春_施p457
計						

③ 事務所解体			躯体解体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨上屋解体	鋼材量 30~50kg/m ² 人力・機械併用 鉄骨カッター主体 屋根・外壁撤去手間含む	327	m ²			春_施p457
軸部 コンクリートブロックとり こわし	鉄筋切断共 地上からの解体 圧碎機主体	0.2	m ³			
土間 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 — 大型ブレーカ、圧碎機併用	7.5	m ³			春_施p457
計						

旧矢上営業所解体工事

③ 事務所解体		基礎・その他			基礎解体	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 大型ブレイカ、圧碎機併用 根切、埋戻、発生土敷均し含む	64.6	m3			春_施p457
捨て コンクリートとりこわし	無筋 大型ブレイカ、圧碎機併用 根切、埋戻、発生土敷均し含む	2.4	m3			
計						

③ 事務所解体		屋外付帯施設解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
看板①解体	W11529xH 4956 集積共	1	か所			
看板②解体	W12660xH 1370 集積共	1	か所			
計						

③ 事務所解体		埋め戻し・整地				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し(B種)	- 発生土	5	m3			市場 外構の発生土流用
解体後埋戻し	購入土 再生土砂	21.8	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			市場
計						

③ 事務所解体		建設副産物処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬①	積込共	1	式			別紙 00-0008
発生材運搬②	積込共	1	式			別紙 00-0009
発生材処分		1	式			別紙 00-0010
産廃税		1	式			別紙 00-0011
有価物処理		1	式			別紙 00-0012
計						

④ 夕付倉庫解体		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部解体足場		1	式			別紙 00-0013
内部解体足場		1	式			別紙 00-0014
災害防止		1	式			別紙 00-0015
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0016
計						

④ タ付倉庫解体		石綿含有建材撤去工事			石綿含有成形板	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[外部]						
成形板除去	屋根材 (スレノ葺き程度) 手作業 作業②・③ 集積共	109	m ²			
計						

旧矢上営業所解体工事

④ 夕倉庫解体		電気設備解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0017
計						

④ タ付倉庫解体		内・外装解体			内装材	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	17.9	m ²			標準
壁下地撤去	集積共	8.9	m ²			標準
内装材とりこわし	開口部	1.8	m ²			
計						

④ タイ倉庫解体 躯体解体						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨上屋解体	鋼材量 30~50kg/m ² 人力・機械併用 鉄骨カッター主体 屋根・外壁撤去手間含む	85.1	m ²			春_施p457
軸部 コンクリートブロックとり こわし	鉄筋切断共 地上からの解体 圧碎機主体	0.5	m ³			
土間 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 — 大型ブレイカ、圧碎機併用	0.6	m ³			春_施p457
計						

④ タバ倉庫解体		基礎・その他	基礎解体			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
基礎 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 大型プレート、圧砕機併用 根切、埋戻、発生土敷均し含む	13.5	m3			春_施p457
計						

④ タ付倉庫解体		屋外付帯施設解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装とりこ わし	鉄筋切断共 大型プレート、圧砕機併用	2.7	m ³			
計						

旧矢上営業所解体工事

⑤ 整備工場解体		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部解体足場		1	式			別紙 00-0023
内部解体足場		1	式			別紙 00-0024
災害防止		1	式			別紙 00-0025
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0026
計						

⑤ 整備工場解体		石綿含有建材撤去工事			石綿含有成形板	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[外部]						
成形板除去	屋根材 (スレト葺き程度) 手作業 作業ハ^ #3 集積共	278	m ²			
成形板除去	外壁材 (スレト葺き程度) 手作業 作業ハ^ #3 集積共	272	m ²			
計						

⑤ 整備工場解体		機械設備解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器類撤去工事	整備工場	1	式			別紙 00-0028
配管類撤去工事	整備工場	1	式			別紙 00-0029
計						

⑤ 整備工場解体						
内・外装解体						
				内装材		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部造作材撤去	事務所	248	m ²			春_施p457
計						

⑤ 整備工場解体		躯体解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄骨上屋解体	鋼材量 30~50kg/m ² 人力・機械併用 鉄骨カッター主体 屋根・外壁撤去手間含む	248	m ²			春_施p457
土間 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 大型ブレード、圧砕機併用	18.3	m ³			春_施p457
計						

⑤ 整備工場解体		基礎・その他			基礎解体	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
基礎 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 大型ブレーカ、圧砕機併用 根切、埋戻、発生土敷均し含む	77.5	m3			春_施p457
計						

⑤ 整備工場解体		屋外付帯施設解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U字側溝 コンクリートとりこわし	無筋 大型ブレーカ、圧砕機併用 根切、埋戻、発生土敷均し含む	0.3	m3			
現場打ち側溝 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 大型ブレーカ、圧砕機併用 根切、埋戻、発生土敷均し含む	1.9	m3			
計						

⑤ 整備工場解体		埋め戻し・整地				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
解体後埋戻し	購入土 再生土砂	108	m3			
計						

⑥ 浴室洗面所解体		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部解体足場		1	式			別紙 00-0035
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0036
計						

⑥ 浴室洗面所解体		電気設備解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0037
計						

旧矢上営業所解体工事

⑥ 浴室洗面所解体		機械設備解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
衛生器具類撤去工事	浴室・倉庫	1	式			別紙 00-0038
配管類撤去工事	浴室・倉庫	1	式			別紙 00-0039
計						

⑥ 浴室洗面所解体		内・外装解体			内装材	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部造作材撤去	事務所	15.9	㎡			春_施p457
計						

旧矢上営業所解体工事

⑥ 浴室洗面所解体		躯体解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軸部 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 地上からの解体 圧碎機主体	4.9	m3			春_施p457
軸部 コンクリートブロックとりこわし	鉄筋切断共 地上からの解体 圧碎機主体	3.7	m3			
土間 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 ー 大型ブレーカ、圧碎機併用	2.7	m3			春_施p457
計						

旧矢上営業所解体工事

⑥ 浴室洗面所解体		基礎・その他		基礎解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
基礎 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 大型ブレイカ、圧碎機併用 根切、埋戻、発生土敷均し含む	2.1	m3			春_施p457
捨て コンクリートとりこわし	無筋 大型ブレイカ、圧碎機併用 根切、埋戻、発生土敷均し含む	0.7	m3			
計						

⑥ 浴室洗面所解体 埋め戻し・整地						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
解体後埋戻し	購入土 再生土砂	9.6	m ³			
計						

⑥ 浴室洗面所解体 建設副産物処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0040
発生材処分		1	式			別紙 00-0041
有価物処理		1	式			別紙 00-0042
計						

⑦ 仮眠室解体						
機械設備解体						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器・衛生器具類 撤去工事	仮眠室	1	式			別紙 00-0048
配管類撤去工事	仮眠室	1	式			別紙 00-0049
計						

⑦ 仮眠室解体		内・外装解体			内装材	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部造作材撤去	事務所	53	㎡			春_施p457
計						

⑦ 仮眠室解体		躯体解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木造上屋解体	一戸建住宅 人力・機械程度 屋根材、外壁材撤去手間含む	26.5	m ²			春_施p457
土間 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 ー 大型ブレーカ、圧碎機併用	1.9	m ³			春_施p457
計						

⑦ 仮眠室解体		基礎・その他			基礎解体	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 大型プレート、圧砕機併用 根切、埋戻、発生日敷均し含む	8.4	m3			春_施p457
地業とりこわし (二重スラブ下)	機械 集積・積込共	1	m3			
計						

⑦ 仮眠室解体 埋め戻し・整地						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
解体後埋戻し	購入土 再生土砂	6.2	m3			
計						

旧矢上営業所解体工事

⑦ 仮眠室解体		建設副産物処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0050
発生材処分		1	式			別紙 00-0051
有価物処理		1	式			別紙 00-0052
計						

⑨ 車資材倉庫解体		躯体解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄骨上屋解体	鋼材量 30～50kg/m ² 人力・機械併用 鉄骨カッター主体 屋根・外壁撤去手間含む	5	m ²			春_施p457
計						

⑨ 車資材倉庫解体		建設副産物処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0053
有価物処理		1	式			別紙 00-0054
計						

⑩ オイル倉庫解体		躯体解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軸部 コンクリートブロックとり こわし	鉄筋切断共 地上からの解体 圧砕機主体	1.1	m ³			
計						

⑩ オイル倉庫解体		機械設備解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
オイルタンク取り外し	500L	1	式			
廃油タンク清掃 作業費	清掃費、車両費、スラッジ及び洗浄 廃液処理含む	1	式			
計						

⑩ オイル倉庫解体		基礎・その他	基礎解体			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
基礎 コンクリートとりこわし	鉄筋切断共 大型ブレーカ、圧砕機併用 根切、埋戻、発生日敷均し含む	0.8	m3			春_施p457
捨て コンクリートとりこわし	無筋 大型ブレーカ、圧砕機併用 根切、埋戻、発生日敷均し含む	0.1	m3			
計						

旧矢上営業所解体工事

⑩ オイル倉庫解体 埋め戻し・整地						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
解体後埋戻し	購入土 再生土砂	0.6	m3			
計						

⑩ 木材倉庫解体		建設副産物処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0055
発生材処分		1	式			別紙 00-0056
有価物処理		1	式			別紙 00-0057
計						

⑫ 物干場解体						
躯体解体						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄骨上屋解体	鋼材量 30~50kg/m ² 人力・機械併用 鉄骨カッター主体 屋根・外壁撤去手間含む	12.4	m ²			春_施p457
計						

⑫ 物干場解体		建設副産物処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0058
有価物処理		1	式			別紙 00-0059
計						

外構解体		機械設備解体（外構）				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類撤去土工事	外構	1	式			別紙 00-0062
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	1	個			標準
弁掛	機 械 VC-2(850H)	1	組			標準
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	1	か所			標準
キャップ止め	150A	1	か所			
計						

外構解体 屋外付帯施設解体						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フェンス撤去	高1200 集積共	2.5	m			
グリストラップ 撤去	鉄筋切断共 大型ブレード、圧碎機併用 根切、埋戻、発生日敷均し含む	5.3	m3			
伐採	幹回160cm未満 機械併用	18	本			
伐採	幹回70cm未満 機械併用	79	本			
伐採	幹周40~60cm未満 機械併用	36	本			協議
仮設便所撤去	1000x1600x2500程度 汲み取り式 集積・積込・運搬共 処分別途	1	基			
計						

外構解体			建設副産物処理			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0063
発生材処分		1	式			別紙 00-0064
有価物処理		1	式			別紙 00-0065
計						

③ 事務所解体		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部解体足場		1	式			別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	214	㎡			標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用30日賃料 修理費含む 12m未満 - -	214	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	214	㎡			標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	60.3	m			標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用30日賃料 修理費含む -	60.3	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	60.3	m			標準
計						
内部解体足場		1	式			別紙 00-0002
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	327	㎡			標準
内部仕上足場	供用10日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	327	㎡			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	327	㎡			標準
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0003
防音シート張り	掛払い手間 - -	214	㎡			協議
防音シート張り	供用25日賃料 修理費含む - -	214	㎡			
防音シート張り	基本料 修理費含む - -	214	㎡			協議
計						

③ 事務所解体		電気設備解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	電灯・動力設備	1	式			別紙 00-0005
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	35	m			標準
600Vポリエチレンケーブル CV・CVT等 撤去(再使用無し)	8mm2- 3C 管内	35	m			
600Vポリエチレンケーブル CV・CVT等 撤去(再使用無し)	14mm2- 3C 管内	2	m			
600Vポリエチレンケーブル CV・CVT等 撤去(再使用無し)	22mm2- 3C 管内	6	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	26	m			標準
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	43	m			標準
1種金属線び(MM1) 撤去(再使用無し)	A形(25.4mm)	35	m			
露出スイッチボックス 撤去	再使用しない	19	個			
丸形露出ボックス 撤去	再使用しない	1	個			
プルボックス(VE) 撤去	150x150x150 再使用しない	1	個			
プルボックス(VE) 撤去	200x200x100 再使用しない	2	個			
カバープレート 撤去	再使用しない	11	個			
防雨入線カバー 撤去	再使用無し	1	個			
タプスイッチ 撤去	1P10A×1 再使用無し	10	個			
タプスイッチ 撤去	1P10A×2 再使用無し	1	個			
タプスイッチ 撤去	1P10A×3 再使用無し	1	個			
コンセント 撤去	2P15A×1 再使用無し	8	個			
コンセント 撤去	2P15A×2 再使用無し	31	個			
コンセント 撤去	2P15A×3 再使用無し	1	個			

③ 事務所解体		電気設備解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	電灯・動力設備	1	式			別紙 00-0005
コンセント 撤去	2P15・20A×1 再使用無し	1	個			
フロアコンセント 撤去	2P15A×2 再使用無し	9	個			
防水コンセント 撤去	2P15A×2(接地極・接地端子付) 再使用無し	3	個			
蛍光灯 (露出) 撤去	FL10W ×1 (再使用無し)	6	個			
蛍光灯 (露出) 撤去	FL20W ×1 (再使用無し)	7	個			
蛍光灯 (露出) 撤去	FL20W ×4 (再使用無し)	1	個			
蛍光灯 (露出) 撤去	FL40W ×1 (再使用無し)	3	個			
蛍光灯 (露出) 撤去	FL40W ×2 (再使用無し)	20	個			
LEDスポットライト 撤去	(再使用無し)	1	個			
分電盤 撤去	600x1000x200 (再使用無し)	1	個			
引込開閉器盤(VE) 撤去	300x300x200 (再使用無し)	1	個			
配線用遮断器 撤去	30A (再使用無し)	1	個			
配線用遮断器 撤去	50A (再使用無し)	1	個			
腕金 撤去	900 (再使用無し)	1	個			
LAN用ケーブル UTP等 撤去(再使用無し)	CAT5E 4P FEP内(PF・CD)	24	m			
同軸ケーブル 撤去(再使用無し)	EM-S-5C-FB ビット・天井	62	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	28 再使用しない	24	m			標準
電話モジュラージャック 撤去	(再使用無し)	1	個			
保安器 撤去	(再使用無し)	7	個			

③ 事務所解体		電気設備解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	電灯・動力設備	1	式			別紙 00-0005
分岐器・分配器 混合器・増幅器 直列ユニット 撤去	2 分配 (再使用無し)	3	個			
アンテナ素子 撤去	1 段 (再使用無し)	1	組			
ITV機器 撤去	モニター、レコーダー (再使用無し)	1	組			
スピーカ 撤去	ホーン型 (再使用無し)	2	個			
ドーム型カメラ 撤去	(再使用無し)	4	個			
計						

③ 事務所解体		機械設備解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器・衛生器具類 撤去工事	事務所	1	式			別紙 00-0006
rac-1 空冷ヒートポンプ冷暖 機	壁掛型 冷房能力：2.8kW	2	台			
fe-1 壁換気扇	羽根径：20cm ※ウェザークリップ無し	2	台			
fe-2 壁換気扇	羽根径：25cm ※ウェザークリップ無し	3	台			
fe-3 壁換気扇	羽根径：30cm ※ウェザークリップ無し	1	台			
大便器撤去	タコ式 再使用しない	1	組			標準
和風便器撤去	タコ式 再使用しない	4	組			標準
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	3	組			標準
洗面化粧台撤去	再使用しない	1	組			標準
手洗器撤去	再使用しない	1	組			標準
自在水栓撤去	13mm	2	個			
横水栓撤去	13mm	2	個			
水栓柱撤去	13mm	1	個			
ghw-1 瞬間湯沸器	屋内壁掛型、5号	2	台			
二口コック	13A	2	個			
計						

③ 事務所解体		機械設備解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去工事	事務所	1	式			別紙 00-0007
【給水管】						
鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 屋内一般 20A	1	m			
鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 屋内一般 20A	20	m			
鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 屋内一般 25A	3	m			
【通気管】						
塩化ビニル管類 (再使用しない)	屋内一般 50A	3	m			
【給湯管】						
銅管類 (再使用しない)	屋内一般 20A(3/4B)	9	m			
銅管類 (再使用しない)	屋内一般 20A(3/4B)	4	m			
【ガス管】						
鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 屋内一般 20A	10	m			
【冷媒管】						
冷媒・銅管類 (再使用しない)	6.4外径(1/4B)	7	m			
冷媒・銅管類 (再使用しない)	9.5外径(3/8B)	14	m			
冷媒・銅管類 (再使用しない)	15.9外径(5/8B)	7	m			
塩化ビニル管類 (再使用しない)	屋内一般 20A	6	m			
計						

③ 事務所解体		建設副産物処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬①	積込共	1	式			別紙 00-0008
コンクリート類 集積、積込み	機 械	86.8	m3			参考
内装材 積込み	機 械	39.9	m3			協参
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	74.7	m3			標準
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	5.7	m3			標準 モルタル類
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	3	m3			標準 瓦礫類
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	3.4	m3			標準 硝子・陶磁器類
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 木材類 DID区間有り 7.0km以下	25.5	m3			標準
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	1.5	m3			標準 廃プラスチック類
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	4.8	m3			標準 畳類
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	1.8	m3			標準
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	0.4	m3			標準 廃油類
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	8.9	m3			標準 金属類
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	1	m3			標準 蛍光灯等
計						
発生材運搬②	積込共	1	式			別紙 00-0009
内装材 積込み	機 械	0.6	m3			協参
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	0.6	m3			標準 非飛散性アスベスト含有建材
計						

③ 事務所解体		建設副産物処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0010
Co塊(無筋)処分費	(有)石本建設 長崎市田中町 再資源化処理 095-839-8003	172	t			県HP_産廃-1
モルタル層処分費	(株)中央環境 長崎市西海町 中間処理 095-844-3299	5.7	m3			
瓦礫層処分費	(株)中央環境 長崎市西海町 中間処理 095-844-3299	3	m3			
ガラス・陶磁器層 処分費	(株)中央環境 長崎市西海町 中間処理 095-844-3299	3.4	m3			
木屑(解体材) 処分費	(有)エコ長崎 長崎市船石町 再資源化処理 095-813-3767	25.5	m3			県HP_木くず-2
廃プラスチック類 処分費	(株)西菱環境開発 西彼杵郡時津町 中間処理 095-814-2229	1.5	m3			
畳層処分費	アスカ環境(株) 長崎市園田町 中間処理 095-840-4005	53	枚			
廃石膏ボード層 処分費	(株)西菱環境開発 西彼杵郡時津町 中間処理 095-814-2229	1.8	m3			
非飛散性アスベスト含 有建材処分費	(株)光島 長崎市西海町 最終処分 095-850-2311	0.6	m3			
廃油屑	(株)中央環境 長崎市西海町 中間処理 095-844-3299	698	kg			
金属くず	平木工業(株) 長崎市三京町 中間処理 095-850-5000	1.1	m3			
蛍光管 10W、20W、40W	平木工業(株) 長崎市三京町 中間処理 095-850-5000	60	本			
安定器	平木工業(株) 長崎市三京町 中間処理 095-850-5000	37	個			
家電リサイクル費	rac-1	2	台			
計						
計						
産廃税		1	式			別紙 00-0011
産業廃棄物税 相当額 (最終処分場)	非飛散性アスベスト含有建材	0.5	t			県HP
計						

③ 事務所解体		建設副産物処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価物処理		1	式			別紙 00-0012
有価物処理	アミくず 込みガラ	▲527	kg			6月_物P797・資P75
有価物処理	鉄くず ヘ ^レ -H4相当	▲6.5	t			6月_物P795
有価物処理	鉄筋くず ヘ ^レ -H3相当	▲7.2	t			6月_物P795
有価物処理	鉄骨くず ヘ ^レ -H2相当	▲5.3	t			6月_物P795
有価物控除	VVF 1.6mm-2C (サ ^フ ット処理を含む)	▲35	m			
有価物控除	CV 8° -3C (サ ^フ ット処理を含む)	▲35	m			
有価物控除	CV 14° -3C (サ ^フ ット処理を含む)	▲2	m			
有価物控除	CV 22° -3C (サ ^フ ット処理を含む)	▲6	m			
計						

④ タテ倉庫解体		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部解体足場		1	式			別紙 00-0013
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	113	㎡			標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用30日賃料 修理費含む 12m未満 - -	113	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	113	㎡			標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	42.6	m			標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用30日賃料 修理費含む -	42.6	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	42.6	m			標準
計						
内部解体足場		1	式			別紙 00-0014
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	7.8	㎡			標準
内部仕上足場	供用10日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	7.8	㎡			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	7.8	㎡			標準
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0015
防音シート張り	掛払い手間 - -	113	㎡			協議
防音シート張り	供用25日賃料 修理費含む - -	113	㎡			
防音シート張り	基本料 修理費含む - -	113	㎡			協議
計						

④ タテ倉庫解体		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0016
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	113	㎡			標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	42.6	m			標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	7.8	㎡			標準
仮設材運搬 (シート・ネット類)		113	㎡			標準
計						

④ タイ倉庫解体		電気設備解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式			別紙 00-0017
ﾀﾞﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P10A×1 再使用無し	2	個			
ｺﾝｾﾞｯﾄ 撤去	2P15A×2 再使用無し	1	個			
蛍光灯 (吊下げ) 撤去	FL40W ×2 再使用無し	4	個			
計						

④ タバ倉庫解体		建設副産物処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬①	積込共	1	式			別紙 00-0018
コンクリート類 集積、積込み	機 械	17.3	m3			参考
内装材 積込み	機 械	1.7	m3			協参
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パック納0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	17.3	m3			標準
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パック納0.8m3 木材類 DID区間有り 7.0km以下	0.4	m3			標準
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パック納0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	0.3	m3			標準 廃プラスチック類
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パック納0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	1	m3			標準 金属類
計						
発生材運搬②	積込共	1	式			別紙 00-0019
内装材 積込み	機 械	0.7	m3			協参
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パック納0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	0.7	m3			標準 非飛散性アスベスト含有建材
計						

④ タバ倉庫解体		建設副産物処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式			別紙 00-0020
Co塊(無筋)処分費	(有)石本建設 長崎市田中町 再資源化処理 095-839-8003	39.7	t			県HP_産廃-1
木屑(解体材)処分費	(有)エコ長崎 長崎市船石町 再資源化処理 095-813-3767	0.4	m3			県HP_木くず-2
廃プラスチック類処分費	(株)西菱環境開発 西彼杵郡時津町 中間処理 095-814-2229	0.4	m3			
非飛散性アスベスト含有建材処分費	(株)光島 長崎市西海町 最終処分 095-850-2311	0.7	m3			
金属くず	平木工業(株) 長崎市三京町 中間処理 095-850-5000	0.1	m3			
蛍光管 10W、20W、40W	平木工業(株) 長崎市三京町 中間処理 095-850-5000	8	本			
安定器	平木工業(株) 長崎市三京町 中間処理 095-850-5000	4	個			
計						
産廃税		1	式			別紙 00-0021
産業廃棄物税相当額 (最終処分場)	非飛散性アスベスト含有建材	0.6	t			県HP
計						
有価物処理		1	式			別紙 00-0022
有価物処理	鉄くず H4相当	▲0.5	t			6月_物P795
有価物処理	鉄筋くず H3相当	▲0.6	t			6月_物P795
有価物処理	鉄骨くず H2相当	▲2.4	t			6月_物P795
計						

⑤ 整備工場解体		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部解体足場		1	式			別紙 00-0023
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	425	㎡			標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用30日賃料 修理費含む 12m未満 - -	425	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	425	㎡			標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	73.1	m			標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用30日賃料 修理費含む -	73.1	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	73.1	m			標準
計						
内部解体足場		1	式			別紙 00-0024
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	248	㎡			標準
内部仕上足場	供用10日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	248	㎡			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	248	㎡			標準
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0025
防音シート張り	掛払い手間 - -	425	㎡			協議
防音シート張り	供用25日賃料 修理費含む - -	425	㎡			
防音シート張り	基本料 修理費含む - -	425	㎡			協議
計						

⑤ 整備工場解体		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0026
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	425	㎡			標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	73.1	m			標準
仮設材運搬 (内部仕上足場) 脚立足場)	平家建	248	㎡			標準
仮設材運搬 (シート・ネット類)		425	㎡			標準
計						

⑤ 整備工場解体		電気設備解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0027
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	95	m			標準
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	146	m			標準
600Vボリエチレンケーブル CV・CVT等 撤去(再使用無し)	8mm2- 3C 管内	10	m			
600Vボリエチレンケーブル CV・CVT等 撤去(再使用無し)	8mm2- 3C ビット・天井	17	m			
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	114	m			標準
硬質ビニル電線管 撤去	(VE42, HIVE42) 再使用しない	10	m			標準
露出スイッチボックス 撤去	再使用しない	6	個			
丸形露出ボックス 撤去	再使用しない	15	個			
タップスイッチ 撤去	1P10A×1 再使用無し	4	個			
タップスイッチ 撤去	1P10A×3 再使用無し	1	個			
コンセント 撤去	2P15A×1 再使用無し	9	個			
コンセント 撤去	2P15A×2 再使用無し	9	個			
コンセント 撤去	2P15A×3 再使用無し	2	個			
コンテナ 撤去	再使用無し	2	個			
引掛けシーリング 撤去	再使用無し	1	個			
蛍光灯 (露出) 撤去	FL20W ×1 (再使用無し)	4	個			
蛍光灯 (露出) 撤去	FL20W ×2 (再使用無し)	1	個			
蛍光灯 (露出) 撤去	FL40W ×1 (再使用無し)	1	個			
蛍光灯 (露出) 撤去	FL40W ×2 (再使用無し)	13	個			

⑤ 整備工場解体		電気設備解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0027
蛍光灯 (吊下げ) 撤去	FL40W ×2 再使用無し	12	個			
蛍光灯 (吊下げ) 撤去	FL30W ×2 再使用無し	1	個			
分電盤 撤去	400x300x200 再使用無し	1	個			
配線用遮断器 撤去	30A (再使用無し)	2	個			
配線用遮断器 撤去	50A (再使用無し)	2	個			
配線用遮断器 撤去	60A (再使用無し)	2	個			
配線用遮断器 撤去	75A (再使用無し)	1	個			
配線用遮断器 撤去	100A (再使用無し)	2	個			
配線用遮断器 撤去	225A (再使用無し)	1	個			
腕金 撤去	900 (再使用無し)	1	個			
チャム 撤去	(再使用無し)	1	個			
押ボタン 撤去	(再使用無し)	1	個			
計						

⑤ 整備工場解体		機械設備解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去工事	整備工場	1	式			別紙 00-0028
rac-1 空冷ヒートポンプルームエアコン	壁掛型、冷房能力：2.8kW	2	台			
fe-1 壁換気扇撤去	羽根径：25cm、ウェット・カハット共	1	台			
横水栓撤去	13mm	4	個			
計						
配管類撤去工事	整備工場	1	式			別紙 00-0029
【給水管】						
鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 屋内一般 20A	3	m			
鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 屋内一般 20A	2	m			
【通気管】						
塩化ビニル管類 (再使用しない)	屋内一般 50A	3	m			
【エア管】						
鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 屋内一般 20A	96	m			
【冷媒管】						
冷媒・銅管類 (再使用しない)	6.4外径(1/4B)	9	m			
冷媒・銅管類 (再使用しない)	9.5外径(3/8B)	9	m			
塩化ビニル管類 (再使用しない)	屋内一般 20A	5	m			
計						

⑤ 整備工場解体		建設副産物処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬①	積込共	1	式			別紙 00-0030
コンクリート類 集積、積込み	機 械	98.1	m3			参考
内装材 積込み	機 械	11.3	m3			協参
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	98	m3			標準
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	0.1	m3			標準 硝子・陶磁器類
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 木材類 DID区間有り 7.0km以下	5.4	m3			標準
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	0.3	m3			標準 廃プラスチック類
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	0.6	m3			標準 畳類
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	0.4	m3			標準
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	0.1	m3			標準 木毛板類
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	2.5	m3			標準 金属類
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	1	m3			標準 蛍光灯等
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	1	m3			標準 蛍光灯等
計						
発生材運搬②	積込共	1	式			別紙 00-0031
内装材 積込み	機 械	3.3	m3			協参
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	3.3	m3			標準 非飛散性アスベスト含有建材
計						

⑤ 整備工場解体		建設副産物処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式			別紙 00-0032
Co塊(無筋)処分費	(有)石本建設 長崎市田中町 再資源化処理 095-839-8003	225	t			県HP_産廃-1
ガラス・陶磁器屑 処分費	(株)中央環境 長崎市西海町 中間処理 095-844-3299	0.1	m3			
木屑(解体材) 処分費	(有)エコ長崎 長崎市船石町 再資源化処理 095-813-3767	5.4	m3			県HP_木くず-2
廃プラスチック類 処分費	(株)西菱環境開発 西彼杵郡時津町 中間処理 095-814-2229	0.3	m3			
畳屑処分費	アサヒ環境(株) 長崎市園田町 中間処理 095-840-4005	6	枚			
廃石膏ボード屑 処分費	(株)西菱環境開発 西彼杵郡時津町 中間処理 095-814-2229	0.4	m3			
非飛散性アスベスト含 有建材処分費	(株)光島 長崎市西海町 最終処分 095-850-2311	3.3	m3			
木毛板屑処分費	アサヒ環境(株) 長崎市園田町 中間処理 095-840-4005	0.1	m3			
金属くず	平木工業(株) 長崎市三京町 中間処理 095-850-5000	0.6	m3			
電線くず	平木工業(株) 長崎市三京町 中間処理 095-850-5000	0.1	m3			
蛍光管 10W、20W、40W	平木工業(株) 長崎市三景町	59	本			
安定器	平木工業(株) 長崎市三京町 中間処理 095-850-5000	32	個			
家電リサイクル費	rac-1	2	台			
計						
計						
産廃税		1	式			別紙 00-0033
産業廃棄物税 相当額 (最終処分場)	非飛散性アスベスト含有建材	2.6	t			県HP
計						
計						

⑤ 整備工場解体		建設副産物処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
有価物処理		1	式			別紙 00-0034
有価物処理	アルミくず 込みガラ	▲240	kg			6月_物P797・資P75
有価物処理	銅くず	▲13	kg			6月_物P797・資P75
有価物処理	鉄くず ヘビ-H4相当	▲0.2	t			6月_物P795
有価物処理	鉄筋くず ヘビ-H3相当	▲9.8	t			6月_物P795
有価物処理	鉄骨くず ヘビ-H2相当	▲6.8	t			6月_物P795
有価物控除	IV 1.6mm (ナット処理を含む)	▲95				
有価物控除	IV 2.0mm (ナット処理を含む)	▲146				
有価物控除	CV 8.0mm2-3C (ナット処理を含む)	▲27				
計						

⑥ 浴室洗面所解体						
直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部解体足場		1	式			別紙 00-0035
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	15.9	m ²			標準
内部仕上足場	供用7日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	15.9	m ²			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	15.9	m ²			標準
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0036
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	15.9	m ²			標準
計						

⑥ 浴室洗面所解体		機械設備解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
衛生器具類撤去工事	浴室・倉庫	1	式			別紙 00-0038
横水栓撤去	13mm	2	個			
ポリバス撤去	900×750×600H	1	個			
計						
配管類撤去工事	浴室・倉庫	1	式			別紙 00-0039
【給水管】						
鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 屋内一般 20A	9	m			
【排水管】						
塩化ビニル管類 (再使用しない)	屋内一般 50A	3	m			
【給湯管】						
銅管類 (再使用しない)	屋内一般 20A(3/4B)	1	m			
【ガス管】						
鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 屋内一般 20A	2	m			
計						

⑥ 浴室洗面所解体		建設副産物処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式			別紙 00-0041
Co塊(無筋)処分費	(有)石本建設 長崎市田中町 再資源化処理 095-839-8003	32.4	t			県HP_産廃-1
モルタル層処分費	(株)中央環境 長崎市西海町 中間処理 095-844-3299	3	m3			
ガラス・陶磁器層 処分費	(株)中央環境 長崎市西海町 中間処理 095-844-3299	0.6	m3			
木屑(解体材) 処分費	(有)エコ長崎 長崎市船石町 再資源化処理 095-813-3767	0.7	m3			県HP_木くず-2
廃プラスチック類 処分費	(株)西菱環境開発 西彼杵郡時津町 中間処理 095-814-2229	0.6	m3			
金属くず	平木工業(株) 長崎市三京町 中間処理 095-850-5000	0.1	m3			
蛍光管 10W、20W、40W	平木工業(株) 長崎市三京町 中間処理 095-850-5000	1	本			
白熱灯 40W	平木工業(株) 長崎市三景町	3	本			
安定器	平木工業(株) 長崎市三京町 中間処理 095-850-5000	1	個			
計						
有価物処理		1	式			別紙 00-0042
有価物処理	鉄筋くず H ₃ 相当	▲1.3	t			6月_物P795
計						

⑦ 仮眠室解体		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部解体足場		1	式			別紙 00-0043
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	92.3	㎡			標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用30日賃料 修理費含む 12m未満 - -	92.3	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	92.3	㎡			標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	25.5	m			標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用30日賃料 修理費含む -	25.5	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	25.5	m			標準
計						
内部解体足場		1	式			別紙 00-0044
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	26.5	㎡			標準
内部仕上足場	供用10日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	26.5	㎡			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	26.5	㎡			標準
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0045
防音シート張り	掛払い手間 - -	92.3	㎡			協議
防音シート張り	供用25日賃料 修理費含む - -	92.3	㎡			
防音シート張り	基本料 修理費含む - -	92.3	㎡			協議
計						

⑦ 仮眠室解体		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0046
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	92.3	m ²			標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	25.5	m			標準
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	26.5	m ²			標準
仮設材運搬 (シート・ネット類)		92.3	m ²			標準
計						

⑦ 仮眠室解体		電気設備解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0047
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P10A×1 再使用無し	2	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P10A×2 再使用無し	2	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P10A×3 再使用無し	1	個			
防雨入線ｶﾊﾞｰ 撤去	再使用無し	1	個			
ｺﾝｾｯﾄ 撤去	2P15A×1 再使用無し	2	個			
ｺﾝｾｯﾄ 撤去	2P15A×2 再使用無し	4	個			
ｺﾝｾｯﾄ 撤去	2P15A×1(接地極・接地端子付) 再使用無し	1	個			
ｺﾝｾｯﾄ 撤去	2P15A×2(接地極・接地端子付) 再使用無し	1	個			
防水ｺﾝｾｯﾄ 撤去	2P15A×2(接地極・接地端子付) 再使用無し	1	個			
蛍光灯 (露出) 撤去	FL20W ×1 (再使用無し)	1	個			
蛍光灯 (露出) 撤去	FL20W ×2 (再使用無し)	2	個			
蛍光灯 (露出) 撤去	FL40W ×1 (再使用無し)	1	個			
蛍光灯 (露出) 撤去	FL30W ×1 (再使用無し)	1	個			
白熱灯 撤去	ﾀﾞｲｸﾞﾗｲﾄ 再使用無し	1	個			
白熱灯 撤去	ﾌﾞﾗｯｸﾀﾞｲﾄ 再使用無し	1	個			
分電盤(VE) 撤去	600x300x200	1	面			
計						

⑦ 仮眠室解体		機械設備解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器・衛生器具類 撤去工事	仮眠室	1	式			別紙 00-0048
rac-1 空冷ヒートポンプルーム ファン	壁掛型、冷房能力：2.5kW	1	台			
fe-1 天井換気扇	接続径：外径：100Φ SUS製深型フード共	1	台			
fe-2 パイプ用ファン	接続径：外径：100Φ SUS製深型フード共	2	台			
洗面化粧台撤去	再使用しない	1	組			標準
洗濯機パン撤去	トラップ付 再使用しない	1	組			標準
混合水栓 撤去 (再使用しない)		1	個			
シャワー水栓撤去	壁付、13mm	1	個			
ポリバス撤去	700×1200×600H	1	個			
ghw-1 ガス給湯器	屋外壁掛型、24号	1	台			
計						

⑦ 仮眠室解体		機械設備解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去工事	仮眠室	1	式			別紙 00-0049
【給水管】						
鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 屋内一般 20A	1	m			
【通気管】						
塩化ビニル管類 (再使用しない)	屋内一般 75A	3	m			
【給湯管】						
銅管類 (再使用しない)	屋外架空・暗渠 20A(3/4B)	2	m			
【ガス管】						
鋼管類 (再使用しない)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	3	m			
【冷媒管】						
冷媒・銅管類 (再使用しない)	6.4外径(1/4B)	5	m			
冷媒・銅管類 (再使用しない)	9.5外径(3/8B)	5	m			
塩化ビニル管類 (再使用しない)	屋内一般 20A	1	m			
塩化ビニル管類 (再使用しない)	屋外架空・暗渠 20A	3	m			
計						

⑦ 仮眠室解体		建設副産物処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0050
コンクリート類 集積、積込み	機 械	20.7	m3			参考
内装材 積込み	機 械	10.2	m3			協参
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	10.3	m3			標準
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	0.3	m3			標準 モルタル類
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	1.2	m3			標準 瓦礫類
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	8.9	m3			標準 硝子・陶磁器類
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 木材類 DID区間有り 7.0km以下	6	m3			標準
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	1.9	m3			標準 廃プラスチック類
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	1	m3			標準
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	0.1	m3			標準 廃油類
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	0.2	m3			標準 金属類
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	1	m3			標準 蛍光灯等
計						

⑦ 仮眠室解体		建設副産物処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式			別紙 00-0051
Co塊(無筋)処分費	(有)石本建設 長崎市田中町 再資源化処理 095-839-8003	23.7	t			県HP_産廃-1
モルタル層処分費	(株)中央環境 長崎市西海町 中間処理 095-844-3299	0.3	m3			
瓦礫層処分費	(株)中央環境 長崎市西海町 中間処理 095-844-3299	1.2	m3			
ガラス・陶磁器層 処分費	(株)中央環境 長崎市西海町 中間処理 095-844-3299	8.9	m3			
木屑(解体材) 処分費	(有)エコ長崎 長崎市船石町 再資源化処理 095-813-3767	6	m3			県HP_木くず-2
廃プラスチック類 処分費	(株)西菱環境開発 西彼杵郡時津町 中間処理 095-814-2229	1.9	m3			
廃石膏ボード層 処分費	(株)西菱環境開発 西彼杵郡時津町 中間処理 095-814-2229	1	m3			
廃油屑	(株)中央環境 長崎市西海町 中間処理 095-844-3299	71	kg			
金属くず	平木工業(株) 長崎市三京町 中間処理 095-850-5000	0.2	m3			
蛍光管 10W、20W、40W	平木工業(株) 長崎市三京町 中間処理 095-850-5000	7	本			
安定器	平木工業(株) 長崎市三京町 中間処理 095-850-5000	5	個			
家電リサイクル費	rac-1	1	台			
計						
有価物処理		1	式			別紙 00-0052
有価物処理	アルミくず 込みガラ	▲118	kg			6月_物P797・資P75
有価物処理	鉄くず H4相当	▲0.1	t			6月_物P795
有価物処理	鉄筋くず H3相当	▲0.8	t			6月_物P795
計						

⑨ 車資材倉庫解体		建設副産物処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0053
内装材 積込み	機 械	0.1	m3			協参
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パレット0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	0.1	m3			標準 金属類
計						
有価物処理		1	式			別紙 00-0054
有価物処理	鉄骨くず ベル-H2相当	▲0.2	t			6月_物P795
計						

⑩ オイル倉庫解体		建設副産物処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0055
コンクリート類 集積、積込み	機械	1.9	m3			参考
内装材 積込み	機械	1.7	m3			協参
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	1.9	m3			標準
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	1.7	m3			標準 金属類
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0056
Co塊(無筋)処分費	(有)石本建設 長崎市田中町 再資源化処理 095-839-8003	4.4	t			県HP_産廃-1
金属くず	平木工業(株) 長崎市三京町 中間処理 095-850-5000	1.6	m3			
計						
有価物処理		1	式			別紙 00-0057
有価物処理	鉄骨くず ベー-H2相当	▲0.2	t			6月_物P795
計						

⑫ 物干場解体		建設副産物処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0058
内装材 積込み	機 械	0.1	m3			協参
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカ約0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	0.1	m3			標準 金属類
計						
有価物処理		1	式			別紙 00-0059
有価物処理	鉄骨くず ヘルメットH2相当	▲0.2	t			6月_物P795
計						

外構解体		電気設備解体（外構）・仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式			別紙 00-0060
600Vポリエチレンケーブル CV・CVT等 撤去(再使用無し)	5.5mm2- 3C ラック	14	m			
DV電線 撤去(再使用無し)	2mm ² -2F 1径間	3	1径間			
DV電線 撤去(再使用無し)	8mm ² -3R 1径間	1	1径間			
DV電線 撤去(再使用無し)	14mm ² -3R 1径間	1	1径間			
ボタン電話ケーブル EBT等 撤去(再使用無し)	0.4mm ² 2P ラック	24	m			
LAN用ケーブル UTP等 撤去(再使用無し)	CAT5E 4P FEP内(PF・CD)	12	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	28 再使用しない	12	m			標準
鋼管柱 撤去	7m- 人力	4	本			
コンセント盤(VE) 撤去	200x300x200	1	面			
計						

外構解体 電気設備解体（外構）・仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工事		1	式			別紙 00-0061
引込開閉器盤	屋外防水・鋼板製 800*300*200/WHスペース ELCB100AF100AT	1	面			
接地工事 (市場単価)	D種接地工事(埋設標含)	1	か所			
鋼管柱	6 m 建柱車	1	本			
腕金(碍子別途)	900mm	1	本			標準
建柱車損料	2.9トン吊り	4	時間			
600V CVTケーブル	14mm2 FEP内(PF・CD)	185	m			協議
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40) -	185	m			標準
計						

外構解体		機械設備解体 (外構)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去土工事	外構	1	式			別紙 00-0062
【給水管】						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	160	m			
アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込	3	m ³			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	25	m ³			標準
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	20	m ³			標準 残りは躯体撤去部分に埋戻
砂利地業	再生クワシヤン	5	m ³			標準
計						

外構解体		建設副産物処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0063
コンクリート類 集積、積込み	機 械	8.7	m3			参考
内装材 積込み	機 械	169	m3			協参
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	5.3	m3			標準
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	3.4	m3			標準 Asカウ
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 木材類 DID区間有り 7.0km以下	166	m3			標準 伐採
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	0.4	m3			標準 廃プラスチック類
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	0.1	m3			標準 金属類
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	2	m3			標準 仮設便所
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0064
Co塊(無筋)処分費	(有)石本建設 長崎市田中町 再資源化処理 095-839-8003	12.2	t			県HP_産廃-1
Asカウ処分費	(有)石本建設 長崎市田中町 再資源化処理 095-839-8003	7.8	t			県HP_産廃-1
木屑(伐採材)処分費	(有)エコ長崎 長崎市船石町 再資源化処理 095-813-3767	166	m3			県HP_木くず-2
廃プラスチック類処分費	(株)西菱環境開発 西彼杵郡時津町 中間処理 095-814-2229	1.1	m3			
金属くず	平木工業(株) 長崎市三京町 中間処理 095-850-5000	0.4	m3			
処分費	仮設便所	1	基			
計						

外構解体		建設副産物処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
有価物処理		1	式			別紙 00-0065
有価物処理	鉄くず へい-H4相当	▲0.1	t			6月_物P795
有価物処理	鉄筋くず へい-H3相当	▲0.5	t			6月_物P795
有価物控除	CV 5.5° -3C (サケット処理を含む)	▲14	m			
有価物控除	DV 14° -3C (サケット処理を含む)	▲53	m			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プラスチックフェンス	高1000 掛払い、120日賃料、基本料、修理費、 運搬費共	120	m			
カスケット	W3000xH1800 掛払い、120日賃料、基本料、修理費、 運搬費共	1	か所			
交通誘導警備員B		10	人			
計						