

令和6年4月1日

週休2日促進工事の労務費の補正について

本工事は、「長崎県の営繕工事における週休2日促進工事試行要領」*及び同「補足資料」*に基づき、労務費の補正を行っている。

複合単価、市場単価又は物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）により、補正係数が異なるため、下記に留意すること。

※長崎県土木部建築課ホームページを参照
長崎県庁ホームページ → (分類で探す) まちづくり → 建築・住宅のサイトへ →
建築工事に関する基準・取組等 → 営繕工事における週休2日促進工事
<https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kenchiku-jutaku/kijun/syukyu/>

記

1. 労務費の補正

4週8休以上の現場閉所（現場休息）に応じた補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正している。

なお、特別調査品目単価（公表単価）、見積単価については、補正の対象外である。

2. 単価の補正方法等

①複合単価 の場合

公共工事設計労務単価に補正係数1.05（4週8休）を乗じている。

なお、執務並行改修の場合は、工種に応じて、長崎県公共建築工事積算基準等資料第4編第1章8（3）の表A-1、表E-1及びM-1の「複合単価労務の所要量補正」の補正係数を別途乗じている。

(例1：床タイル張り 4週8休補正) ※新営工事、全館無人改修の場合

細目	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
床タイル張り	一般床タイル張り－施工手間－100mm角 下地モルタル別途	m ²	1		***	***	標準
普通ポルトランドセメント		kg	3	1	***	***	材料
砂	荒目	m ³	0.004	0.3	***	***	材料
砂	細目	m ³	0.004	0.7	***	***	材料
タイル工		人	0.22	1 ×1.05(4週8休)	***	***	労務
普通作業員		人	0.09	1 ×1.05(4週8休)	***	***	労務
その他		式	1	0.21	***	***	
計						***	

(参考) 長崎県公共建築工事積算基準等資料(令和6年4月)第4編第1章4により中間値+1%

(例2：床タイル張り 4週8休補正) ※執務並行改修の場合

細目	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
床タイル張り	一般床タイル張り－施工手間－100mm角 下地モルタル別途	m ²	1		***	***	標準
普通ポルトランドセメント		kg	3	1	***	***	材料
砂	荒目	m ³	0.004	0.3	***	***	材料
砂	細目	m ³	0.004	0.7	***	***	材料
タイル工		人	0.22	1 ×1.15(執務並行改修) ×1.05(4週8休)	***	***	労務
普通作業員		人	0.09	1 ×1.15(執務並行改修) ×1.05(4週8休)	***	***	労務
その他		式	1	0.21	***	***	
計						***	

②市場単価、補正市場単価の場合

以下の表A-2、表E-2及びM-2の補正率を用いた以下の式により補正している。

【新営工事の場合】

市場単価 × 新営補正率

補正市場単価 × 新営補正率

【全館無人改修の場合(基準単価の算定)】

市場単価 × 新営補正率

補正市場単価 × 新営補正率

【執務並行改修の場合（基準補正単価の算定）】

市場単価 × 改修補正率

補正市場単価 × 改修補正率

なお、「基準単価」、「基準補正単価」とは、長崎県公共建築工事積算基準等資料第4編第1章8（3）による。

執務並行改修の場合の基準補正単価は、長崎県公共建築工事積算基準等資料第4編第1章8（3）ロ、基準補正単価の表A-1、表E-1及びM-1の「市場単価及び補正市場単価改修補正率」**によらず**、表A-2、表E-2及びM-2の改修補正率を用いた上記の式により補正して算定している。

（例3：シーリング 4週8休補正）※新営工事、全館無人改修の場合

細目	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	1		***	***	市場
シーリング	変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	1	1 ×1.04(4週8休)	***	***	2誌平均
計						***	

（例4：シーリング 4週8休補正）※執務並行改修の場合

細目	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	1		***	***	市場
シーリング	変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	1	1 ×1.17(執務並行改修 かつ4週8休)	***	***	2誌平均
計						***	

③物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）の場合

以下の表A-2、表E-2及びM-2の補正率を用いた以下の式により補正している。

【新営工事の場合】

物価資料の掲載価格（材工単価） × 新営補正率

【全館無人改修、執務並行改修の場合】

物価資料の掲載価格（材工単価） × 改修補正率

(例5：内外装工事（ビニル系床材）4週8休補正）※新営工事の場合

細目	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
防滑性ビニル床シート	無地 厚さ 2.5	m ²	1		***	***	春_コ_P〇〇・ 施_P〇〇
防滑性ビニル床シート	無地 厚さ 2.5	m ²	1	1 × 1.02(4週8休)	***	***	2誌平均
計						***	

(例6：内外装工事（ビニル系床材）4週8休補正）※全館無人改修、執務並行改修の場合

細目	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
防滑性ビニル床シート	無地 厚さ 2.5	m ²	1		***	***	春_コ_P〇〇・ 施_P〇〇
防滑性ビニル床シート	無地 厚さ 2.5	m ²	1	1 × 1.02(4週8休)	***	***	2誌平均
計						***	

表 A-2 建築工事の補正率

工 種	摘要※1	4週8休以上	
		新営補正率	改修補正率
仮設工事		1.03	1.03
土工事		1.03	1.03
地業工事		1.03	1.03
鉄筋工事		1.04	1.04
コンクリート工事		1.04	1.04
型枠工事		1.03	1.03
鉄骨工事		1.04	1.04
既製コンクリート		1.03	1.03
防水工事	市場単価	1.02	1.09
防水工事（シーリング）	市場単価	1.04	1.17
防水工事	物価資料	1.02	1.02
石工事		1.02	1.02
タイル工事		1.03	1.03
木工事		1.02	1.02
屋根及びとい		1.02	1.02
金属工事	市場単価	1.02	1.11
金属工事	物価資料	1.02	1.02
左官工事（仕上塗材仕上）	市場単価	1.04	1.04
左官工事（仕上塗材仕上以外）	市場単価	1.04	1.18
左官工事	物価資料	1.04	1.04
建具（ガラス）	市場単価	1.02	1.12
建具（シーリング）	市場単価	1.04	1.19
建具	物価資料	1.02	1.02
塗装工事	市場単価	1.04	1.18
塗装工事	物価資料	1.04	1.04
内外装工事	市場単価	1.03	1.15
内外装工事（ビニル系床材）	市場単価	1.02	1.10
内外装工事	物価資料	1.03	1.03
内外装工事（ビニル系床材）	物価資料	1.02	1.02
ユニットその他		1.01	1.01
排水工事		1.03	1.03
舗装工事		1.02	1.02
植栽及び屋上緑化		1.03	1.03
とりこわし工事、撤去工事※2	物価資料	1.03	1.03

※1「市場単価」：市場単価及び補正市場単価、「物価資料」：物価資料の掲載価格の補正率を示す。
 なお、記載が無い項目は市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格に共通の補正率を示す。
 ※2とりこわし工事、撤去工事については「仮設工事」を準用している。

表 E-2 電気設備工事の補正率

工 種	摘 要	4 週 8 休以上	
		新営補正率	改修補正率
配管工事	電線管、2種金属線ぴ及び同ボックス	1.04	1.22
	ケーブルラック	1.03	1.17
	位置ボックス及び 位置ボックス用ボンディング	1.03	1.21
	プルボックス	1.02	1.15
	プルボックス用接地端子	1.00	1.00
	防火区画貫通処理 ケーブルラック用（壁・床）	1.03	1.16
	防火区画貫通処理 金属管・丸形用	1.01	1.06
	（電動機その他接続材工事） 金属製可とう電線管	1.03	1.17
配線工事	600V 絶縁電線及び 600V 絶縁ケーブル	1.03	1.20
接地工事	（接地極工事） 銅板式、銅覆鋼棒、 接地極埋設票（金属製）	1.03	1.03

表 M-2 機械設備工事の補正率

工 種	摘 要	4 週 8 休以上	
		新営補正率	改修補正率
保温工事	配管用、ダクト外用及び消音内貼	1.03	1.18
ダクト設備	低圧ダクト、排煙ダクト及び低圧 ファンパー類	1.03	1.18
ダクト付属品	既製品ボックス、制気口、 ダンパー等の取付手間のみ	1.04	1.25
衛生器具設備 （ユニットを除く）	取付手間のみ	1.04	1.25